



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
**CNPJ: 08.355.489/0001-26**

Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910-000. Tel.: 84 3356 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)



**QUANTITATIVO DA RUA JODENILSON LIMA DE CASTRO**

**1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,20	2,00	6,40	
			6,40	<b>6,40</b>
01.02 Placa esmaltada para identificação NR de rua, Dimensões 45X25CM				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
2,00			2,00	
			2,00	<b>2,00</b>
01.03 Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
2,00	0,90	0,88	1,58	
			1,58	<b>1,58</b>

**2 PAVIMENTAÇÃO**

**2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**

**RUA JODENILSON LIMA DE CASTRO**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E01	9,00	20,00	40,00	180,00
E02	9,00	20,00	40,00	180,00
E03	9,00	20,00	40,00	180,00
E04	9,00	20,00	23,00	180,00
E05	9,00	20,00	40,00	180,00
E06	9,00	20,00	40,00	180,00
E07	9,00	20,00	40,00	180,00
E08	9,00	20,00	40,00	180,00
E09	9,00	20,00	40,00	180,00
E10	9,00	20,00	40,00	180,00
E11	9,00	20,00	40,00	180,00
E12	9,00	20,00	40,00	180,00
E13	9,00	20,00	24,00	180,00
E14	9,00	10,00	20,00	90,00
<b>MEIO-FIO</b>			<b>507,00</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA</b>				<b>2.430,00</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN-2115717514



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
**CNPJ: 08.355.489/0001-26**

Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)



02.03

Execução de passeio (CALÇADA) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado.

**RUA JODENILSON LIMA DE CASTRO**

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO X2	CALÇADAS OU ABERTURA DAS RUAS	ÁREA
E01	1,25	40,00		50,00
E02	1,25	40,00		50,00
E03	1,25	40,00		50,00
E04	1,25	23,00	-17,00	28,75
E05	1,25	40,00		50,00
E06	1,25	40,00		50,00
E07	1,25	40,00		50,00
E08	1,25	40,00		50,00
E09	1,25	40,00		50,00
E10	1,25	40,00		50,00
E11	1,25	40,00		50,00
E12	1,25	40,00		50,00
E13	1,25	24,00	-16,00	30,00
E14	1,25	20,00		25,00

**AREA TOTAL DE PASSEIO (CALÇADA)**

**633,75**

02.04

Ladrilho hidráulico, 25 X 25CM, E= 2 CM, Tátil alerta ou direcional, AMARELO

**RUA JODENILSON LIMA DE CASTRO**

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO X2	CALÇADAS OU ABERTURA DAS RUAS	ÁREA
E01	0,25	40,00		10,00
E02	0,25	40,00		10,00
E03	0,25	40,00		10,00
E04	0,25	23,00	-17,00	5,75
E05	0,25	40,00		10,00
E06	0,25	40,00		10,00
E07	0,25	40,00		10,00
E08	0,25	40,00		10,00
E09	0,25	40,00		10,00
E10	0,25	40,00		10,00
E11	0,25	40,00		10,00
E12	0,25	40,00		10,00
E13	0,25	24,00	-16,00	6,00
E14	0,25	20,00		5,00

**AREA TOTAL DE LADRILHOS**

**126,75**

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
**CNPJ: 08.355.489/0001-26**

Rua Pe. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro. CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)



**QUANTITATIVO DA RUA COSTINHA FERNANDES**

**1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

01.01 Placa esmaltada para identificação NR de rua, Dimensões 45X25CM

Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
2,00			2,00	
			2,00	2,00

01.02 Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado

Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
2,00	0,90	0,88	1,58	
			1,58	1,58

**2 PAVIMENTAÇÃO**

2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

**RUA: COSTINHA FERNANDES**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	9,00	20,00	40,00	180,00
E01	9,00	20,00	40,00	180,00
E02	9,00	20,00	40,00	180,00
E03	9,00	20,00	40,00	180,00
E04	9,00	20,00	40,00	180,00
E05	9,00	8,50	17,00	76,50

**MEIO-FIO TOTAL 217,00**

**CALÇAMENTO ÁREA TOTAL 976,50**

02.03

Execução de passeio (CALÇADA) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado.

**RUA: COSTINHA FERNANDES**

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO X2	CALÇADAS OU ABERTURA DAS RUAS	ÁREA
E00	1,25	40,00		50,00
E01	1,25	40,00		50,00
E02	1,25	40,00		50,00
E03	1,25	40,00		50,00
E04	1,25	40,00		50,00
E05	1,25	17,00		21,25

**AREA TOTAL DE PASSEIO (CALÇADA)**

**271,25**

Wallace Marcelino S. Bessa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2114717514

## RUA: COSTINHA FERNANDES

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO X2	CALÇADAS OU ABERTURA DAS RUAS	ÁREA
E00	0,25	40,00		10,00
E01	0,25	40,00		10,00
E02	0,25	40,00		10,00
E03	0,25	40,00		10,00
E04	0,25	40,00		10,00
E05	0,25	17,00		4,25
<b>AREA TOTAL DE LADRILHOS</b>				<b>54,25</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2174717514