

Nº OPERAÇÃO 1065726-47/2019	Nº SICONV 891612/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO	MUNICÍPIO / UF DOUTOR SEVERIANO - RN
			BDI 1 23,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA									286.550,09	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS..					-	286.550,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.279,07	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	375,12	BDI 1	463,27	2.964,93	RA
1.1.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.406,50	1,26	BDI 1	1,56	5.314,14	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	275.176,64	
1.2.1.	Composição	001	MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	724,00	15,70	BDI 1	19,39	14.038,36	RA
1.2.2.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.406,50	43,05	BDI 1	53,17	181.123,61	RA
1.2.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	905,00	49,97	BDI 1	61,71	55.847,55	RA
1.2.4.	Composição	002	LADRILHO HIDRÁULICO, 25X25CM, E=2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	181,00	108,11	BDI 1	133,52	24.167,12	RA
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	3.094,38	
1.3.1.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	104,86	BDI 1	129,50	518,00	RA
1.3.2.	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,16	660,17	BDI 1	815,31	2.576,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR SEVERIANO - RN
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Wallace Marcelino Soares de Bessa
CREA/CAU: 2113717514
ART/RRT: RN20190308950