



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
**CNPJ: 08.355.489/0001-26**

Rua Pe. Teruliano Fernandes, 21 - Centro. CEP. 59910-000. Tel.: 84 3356 0002  
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: pm@doutorseveriano@hotmail.com



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 01 E 02**  
**LOCAL: COMUNIDADE MEREJO DE CIMA - DOUTOR SEVERIANO/RN**  
**DATA: MAIO DE 2018**

								BDI 20,67%
ITENS	SINAPI Mar/2018	DESCRIMINAÇÃO	UD	QUANT	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	
<b>01.00</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.137,30</b>	
01.01	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00	363,41	438,53	2.631,18	
01.02	C3353/SEINFRA	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado	M²	3,15	383,18	462,38	1.456,50	
01.03	72961	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	M²	1.423,35	1,19	1,44	2.049,62	
<b>02.00</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>106.412,49</b>	
02.01	COMPOSIÇÃO	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	M²	569,34	18,47	22,28	12.684,90	
02.02	72799	Pavimentação a paralelepípedo de pedra granítica, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid./m²)	M²	1.423,35	54,57	65,85	93.727,60	

**TOTAL GERAL 112.549,79**

**CENTO E DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS.**

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2011:717514