



QUANTITATIVO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,00	2,00	6,00	
			6,00	6,00

01.02 Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
4,00	0,90	0,88	3,15	
			3,15	3,15

2 PAVIMENTAÇÃO

RESTANTE TRECHO 01

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E18	5,00			
E19	5,00	10,00	10,00	100,00
E20	5,00	10,00	10,00	100,00
E21	5,00	10,00	10,00	100,00
E22	5,00	10,00	10,00	100,00
E23	5,00	10,00	10,00	100,00
E24	5,00	10,00	10,00	100,00
			240,00	
MEIO-FIO METRO TOTAL				
CALÇAMENTO ÁREA TOTAL				600,00

TRECHO 02

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E35	5,00			
E36	5,00	10,00	10,00	100,00
E37	5,00	10,00	10,00	100,00
E38	5,00	10,00	10,00	100,00
E39	5,00	10,00	10,00	100,00
E40	5,00	10,00	10,00	100,00
E41	5,00	10,00	10,00	100,00
E42	5,00	10,00	10,00	100,00
E43	5,00	10,00	10,00	100,00
E44	5,00	10,00	2,34	23,35
			329,34	
MEIO-FIO METRO TOTAL				
CALÇAMENTO ÁREA TOTAL				823,35

RESUMO TRECHO 01 + TRECHO 02

MEIO-FIO METRO TOTAL	569,34	
CALÇAMENTO ÁREA TOTAL		1.423,35

Wallace Marcelino S. Bessa
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211.717514