



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,20	2,00	6,00	
			6,00	<b>6,00</b>

## 2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				
RUA JOSÉ FERNEDES DE QUEIROZ				
ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E69	7,00			
E69+10	7,00	14,00	5,00	70,00
E70+9,60	7,00	14,00	4,80	67,20
E70+2,99	7,00	14,00	1,50	20,93
E71	7,00	14,00	10,00	140,00
E72	7,00	14,00	10,00	140,00
E73+11,77	7,00	14,00	5,89	82,39
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>148,72</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>520,52</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.717514



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



RUA MARIA ANITA DA SILVA

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E74	6,06			
E74+5,50	6,06	12,12	2,75	33,33
E74+13	6,06	12,12	6,50	78,78
E75+18,18	6,06	12,12	9,09	110,17
E76+14,42	6,06	6,06	7,21	43,69
E77	6,06	12,12	10,00	121,20
E78+11,95	6,06	12,12	5,98	72,42
E79	6,06	12,12	10,00	121,20
E80	6,06	12,12	10,00	121,20
E81+13,41	6,06	12,12	6,71	81,26
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>272,92</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>783,26</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.3717514



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



RUA IRANILDA GAMELEIRA DO REGO MORAIS

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E00	8,66			
E00	8,66	17,32	10,00	173,20
E01	8,66	17,32	10,00	173,20
E02	8,66	17,32	10,00	173,20
E03	8,66	17,32	10,00	173,20
E04	8,66	17,32	10,00	173,20
E05	8,66	17,32	10,00	173,20
E06	8,66	17,32	10,00	173,20
E07	8,66	17,32	10,00	173,20
E08	8,66	17,32	10,00	173,20
E09+19,08	8,66	17,32	9,54	165,23

MEIO-FIO METRO TOTAL

398,16

CALÇAMENTO ÁREA TOTAL

1.724,03

RUA RAIMUNDA HOLANDA CAMPOS TRECHO 01 E 02

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E00	7,40			
E00	7,40	14,80	10,00	148,00
E01+9,41	7,40	14,80	4,71	69,63
E01+1,93	7,40	14,80	0,97	14,28
E02	7,40	14,80	10,00	148,00
E03	7,40	14,80	10,00	148,00
E04	7,40	14,80	10,00	148,00
E05+4	7,40	14,80	2,00	29,60

MEIO-FIO METRO TOTAL

190,68

CALÇAMENTO ÁREA TOTAL

705,52

RESUMO DO QUANTITATIVO

2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

MEIO-FIO METRO TOTAL

1.010,48

CALÇAMENTO ÁREA TOTAL

3.733,32

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.3717514