



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DOUTOR SEVERIANO

LOCAIS: RUA JOSE SEVERINO, RUA PROJETADA 01 E 02 E RUA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: NOVEMBRO DE 2017

ITENS	SINAPI Set/2017	DESCRIMINAÇÃO	UD	QUANT	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.418,33
01.01	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M ²	6,00	383,18	473,23	2.839,38
01.02	72961	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	M ²	5.413,54	1,13	1,40	7.578,95
02.00		PAVIMENTAÇÃO					313.002,46
02.01	94264	Guia (MEIO-FIO) Concreto, moldado em loco em trechos curvos com extrusora, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M ²	1.472,68	20,98	25,91	38.157,14
02.02	72799	Pavimentação a paralelepípedo de pedra granítica, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m ²)	M ²	5.413,54	41,11	50,77	274.845,32
TOTAL GERAL							323.420,80

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211.717514