



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,00	2,00	6,00	
			6,00	<b>6,00</b>

## 2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				
RUA JOSÉ SEVERINO				
ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E00	7,50			
E00	7,50	15,00	10,00	150,00
E01	7,50	15,00	10,00	150,00
E02	7,50	15,00	10,00	150,00
E03	7,50	15,00	10,00	150,00
E04	7,50	15,00	10,00	150,00
E05	7,50	15,00	10,00	150,00
E06	7,50	15,00	10,00	150,00
E07	7,50	15,00	10,00	150,00
E08+10,86	7,50	15,00	5,43	81,45
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>341,72</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>1.281,45</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.717514



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



RUA PROJETADA 02				
ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E15	7,40			
E16+13,60	7,40	14,80	6,80	100,64
E17	7,40	14,80	10,00	148,00
E18	7,40	14,80	10,00	148,00
E19	7,40	7,40	10,00	74,00
E20	7,40	14,80	10,00	148,00
E21	7,40	14,80	10,00	148,00
E22	7,40	14,80	10,00	148,00
E23	7,40	14,80	10,00	148,00
E24	7,40	14,80	10,00	148,00
E25	7,40	14,80	10,00	148,00
E26	7,40	14,80	10,00	148,00
E27	7,40	14,80	10,00	148,00
E28	7,40	14,80	10,00	148,00
E29	7,40	14,80	10,00	148,00
E30+18,83	7,40	14,80	9,42	139,42
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>584,88</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>2.090,06</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.3717514



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



RUA PROJETADA 03

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E50	7,60			
E51	7,60	15,20	10,00	152,00
E52	7,60	15,20	10,00	152,00
E53	7,60	15,20	10,00	152,00
E54	7,60	15,20	10,00	152,00
E55	7,60	15,20	10,00	152,00
E56	7,60	15,20	10,00	152,00
E57	7,60	15,20	10,00	152,00
E58	7,60	15,20	10,00	152,00
E59	7,60	15,20	10,00	152,00
E60	7,60	15,20	10,00	152,00
E61+17,92	7,60	15,20	8,96	136,19
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>435,84</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>1.656,19</b>

RUA JOSÉ FERNENDES DE QUEIROZ

ESTACAS	LARGURA	S. LARGURA	DISTÂNCIA / 2	AREA
E65	7,00			
E66+3,64	7,00	14,00	1,82	25,48
E66+8,86	7,00	14,00	4,43	62,02
E67+16,35	7,00	14,00	8,18	114,52
E68+16,25	7,00	14,00	8,13	113,82
E69+10	7,00	14,00	5,00	70,00
<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>			<b>110,24</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>				<b>385,84</b>

**RESUMO DO QUANTITATIVO**

2.1 E 2.2 GUIA ( MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

<b>MEIO-FIO METRO TOTAL</b>	<b>1.472,68</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA TOTAL</b>		<b>5.413,54</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.717514