



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO GUARDADO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	Nº OPERAÇÃO 0
--	----------------	------------------	---	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAV. EM ESTRADA RURAL NO MUN. DE DR. SEVERIANO-RN</b>				
1.	SERVIÇOS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,40	
1.1.2.	Regularização e compactação de sobreito de solo predominantemente argiloso	m²	9.626,19	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	Guia (meio-fio) concreto, moltanto in loco em trechos retos com extrusora , 13 cm base x 22 cm de altura	m	3.850,47	
1.2.2.	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	9.626,19	
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.3.1.	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado	m²	3,16	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
	<- defina o número do agrupador
2.SE	SERVIÇOS
2.SE	SERVIÇOS
2.SE	SERVIÇOS
3.AC	PAVIMENTAÇÃO

	execução de 33,17% do pavimento	execução de 33,17% do pavimento	execução de 33,49% do pavimento
	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	261.531,26	260.266,43	262.787,51
<- defina o número do agrupador	6,40		
2.SE SERVIÇOS	3.208,73	3.208,73	3.208,73
2.SE SERVIÇOS	1.283,49	1.283,49	1.283,49
2.SE SERVIÇOS	3.208,73	3.208,73	3.208,73
3.AC PAVIMENTAÇÃO			3,16

DR SEVERIANO/RN  
Local  
terça-feira, 13 de junho de 2023  
Data

*Wallace Marcelino Soares Bessa*  
Responsável Técnico  
Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA  
CREA/CAU: 2113717514  
ART/RRT: