



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 01
LOCAL: RUA PROJETADA 01 - DOUTOR SEVERIANO/RN
DATA: OUTUBRO DE 2017

ITENS	SINAPI Set/2017	DESCRIMINAÇÃO	UD	QUANT	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.908,83
01.01	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,40	383,18	473,23	3.028,67
01.02	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, Dimensões 45X25CM	und	2,00	104,44	128,98	257,96
01.03	C3353/SEINFRA	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado	M²	1,58	555,25	685,73	1.080,02
01.04	72961	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	M²	3.244,41	1,13	1,40	4.542,17
02.00		PAVIMENTAÇÃO					253.718,35
02.01	94264	Guia (MEIO-FIO) Concreto, moldado em loco em trechos curvos com extrusora, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M²	838,18	20,98	25,91	21.717,24
02.02	72799	Pavimentação a paralelepípedo de pedra granítica, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	M²	3.244,41	41,11	50,77	164.718,59
02.03	94992	Execução de passeio (CALÇADA) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado.	M²	878,40	51,82	64,00	56.217,60
02.04	COMPOSIÇÃO	Ladrilho hidráulico, 25 X 25CM, E= 2 CM, Tátil alerta ou direcional, AMARELO	M²	146,40	61,19	75,58	11.064,91

TOTAL GERAL

262.627,18

DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Wallace Martelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211.4717514