



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

ITENS	SERVIÇOS	SINAPI 07/2016	UD	QUANT	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
<b>01.00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.142,59</b>
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	M <sup>2</sup>	6,40	334,78	2.142,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

02.00 TRABALHOS EM TERRA							4.041,62
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	73481	M³	52,34	32,89	1.721,63	
02.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	94097	M²	75,45	3,90	294,25	
02.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	73964/006	M³	52,34	38,70	2.025,75	

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

03.00 FUNDAÇÃO								19.436,83
03.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	83534	M³	0,47	508,26		237,87	
03.02	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	6122	M³	4,83	355,35		1.715,87	
03.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	COMPOSIÇÃO	M²	56,59	35,73		2.021,82	
03.04	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	COMPOSIÇÃO	M³	11,86	327,39		3.882,71	
03.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	74157/004	M³	11,86	85,02		1.008,30	
03.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	92760	Kg	592,98	10,91		6.469,41	
03.07	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	5970	M²	77,43	52,96		4.100,85	

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

04.00 SUPERESTRUTURA							23.211,25
04.01	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	COMPOSIÇÃO	M³	11,06	327,39	3.619,79	
04.02	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	74157/004	M³	11,06	85,02	940,02	
04.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	92760	Kg	851,35	10,91	9.288,23	
04.04	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	74202/001	M²	17,90	70,72	1.265,89	
04.05	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VAOS ATE 3,50M, E=8CM LAJATAS E CAP. COM CONC. FCK 20MPA, 4CM INTER-EIXO 38CM, COM ESCORAMENTO(REAP.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	74202/002	M²	17,90	77,36	1.384,74	
04.06	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	92430	M²	206,16	32,56	6.712,57	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

05.00 IMPERMEABILIZAÇÕES							397,52
05.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	74106/001	M <sup>2</sup>	47,16	8,43	397,52	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

06.00 ALVENARIAS							18.812,31
06.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	COMPOSIÇÃO	M²	514,70	35,74	18.395,20	
06.02	VERGA DE 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO, AÇO CA60 DE BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS COM TABUAS DE 3A	74200/001	M	26,50	15,74	417,11	

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS**

**LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN**

**DATA: OUTUBRO DE 2016**

07.00 COBERTURA							34.253,94
07.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	92542	M²	167,73	72,13	12.098,11	
07.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	94201	M²	167,73	25,80	4.327,34	
07.03	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	94221	M	20,15	13,91	280,29	
07.04	ESTRUTURA METALICA EM TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	72110	M²	95,06	74,57	7.088,62	
07.05	TELHA DE AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE (ANTI RUÍDO/ANTITÉRMICA) , SENDO DUAS TELHAS GALVALUME INTERCALADAS COM COMPOSIÇÃO EPS, 20MM DE ESPESSURA		M²	95,06	70,74	6.724,54	
07.06	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	94210	M²	18,04	45,51	821,00	
07.07	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS.	94231	M	65,85	22,59	1.487,55	
07.08	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	94228	M	30,05	47,47	1.426,47	

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

08.00 ESQUADRIAS							10.384,96
08.01	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91012	Ud	6,00	290,49	1.742,94	
08.02	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91010	Ud	1,00	259,08	259,08	
08.03	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91009	M²	1,00	245,46	245,46	
08.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91304	M²	5,00	64,89	324,45	
08.05	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91305	Ud	4,00	48,95	195,80	
08.06	PORTA EM MADEIRA LAMINADA MACIÇA, 210X210X3,5CM ANTI-PÂNICO INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	M²	4,62	595,63	2.751,81	
08.07	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	94570	M²	10,45	465,59	4.865,42	





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.986,66	
09.01	REDE ENTRADA TRIFÁSICA SEM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN INCLUSIVE ACESSÓRIOS, INCLUSIVE POSTE DE ACESSO	COMPOSIÇÃO	Ud	1,00	753,72		753,72
09.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	74131/005	Ud	1,00	543,64		543,64
09.03	DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL DR 40A	COMPOSIÇÃO	Ud	1,00	193,27		193,27
09.04	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	COMPOSIÇÃO	Pt	33,00	120,35		3.971,55
09.05	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA	COMPOSIÇÃO	Pt	32,00	125,74		4.023,68
09.06	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/006	Ud	32,00	109,40		3.500,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

10.00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										1.544,48
10.01	CAIXA PARA HIDROMETRO INSTALACAO	CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E	74102/001	Ud	1,00	174,62				174,62
10.02	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 25 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES		COMPOSIÇÃO	PT	8,00	104,05				832,40
10.03	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 32 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - COMPOSIÇÃO		COMPOSIÇÃO	PT	2,00	127,93				255,86
10.04	REGISTRO DE GAVETA COM CAMPOLA 32 MM(1.1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		73797/001	Ud	2,00	140,80				281,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

11.00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								4.088,30
11.01	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PT	6,00	87,68		526,08	
11.02	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PT	4,00	166,22		664,88	
11.03	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	89707	Ud	3,00	20,13		60,39	
11.04	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	74197/001	Ud	1,00	1220,21		1220,21	
11.05	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	74198/002	Ud	1,00	1616,74		1616,74	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

<b>12.00</b>	<b>PONTO REDE LÓGICA</b>							<b>372,24</b>
12.01	PONTO REDE LÓGICA	COMPOSIÇÃO	Pt	4,00		93,06		372,24

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

13.00 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS						3.943,12
13.01	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, 29,5CM X 39,0CM, INCLUSIVE ENGATE, VÁLVULA E SIFÃO PLÁSTICOS E TORNEIRA CROMADA DE BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	86943	Ud	3,00	151,00	453,00
13.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	86888	Ud	2,00	330,58	661,16
13.03	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA O VASO SANITÁRIO, COM PARAFUSO, ARRUELA E BUXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6021	Ud	2,00	206,57	413,14
13.04	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	40729	Ud	2,00	211,67	423,34
13.05	BARRA DE APOIO RETA PARA PNE EM INOX - 40CM - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PT	6,00	143,03	858,18
13.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, COMP. 80CM - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PT	2,00	217,97	435,94
13.07	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	11795	M²	1,88	313,47	587,76
13.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Ud	2,00	55,30	110,60

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

14.00 REVESTIMENTOS PISO							39.261,18
14.01	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	73907/006	M³	318,79	18,36	5.852,93	
14.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	87620	M²	318,79	23,51	7494,68	
14.03	CERÂMICA ESMALTADA A1 (PEI-V) 30X30CM, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADO COM MASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EPOXE	COMPOSIÇÃO	M²	134,06	33,92	4547,21	
14.04	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1A (PEI-5) 30X30 CM, H= 10CM, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO EM EPOXI	COMPOSIÇÃO	M²	5,49	43,86	240,62	
14.05	PISO EM LADRILHO HIDRÁLICO TIPO BROTOEJA, ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, REGUNTADO COM CIMENTO COMUM	COMPOSIÇÃO	M²	7,80	43,86	342,24	
14.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	84191	M²	176,93	86,90	15375,22	
14.07	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	92397	M²	33,35	51,70	1724,20	
14.08	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM 15CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 3CM	COMPOSIÇÃO	M	28,25	109,89	3104,39	
14.09	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	72967	M	15,83	36,62	579,69	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

15.00 REVESTIMENTO DE TETO							2.585,98
15.01	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	73986/001	M <sup>2</sup>	105,55	24,50	2585,98	



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

16.00 REVESTIMENTOS PAREDE							20.431,44
16.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	87879	M <sup>2</sup>	1029,39	2,60	2.676,41	
16.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	87531	M <sup>2</sup>	33,45	21,51	719,51	
16.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	87547	M <sup>2</sup>	995,94	14,37	14.311,66	
16.04	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	COMPOSIÇÃO	M <sup>2</sup>	42,90	33,40	1.432,86	
16.05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA TIPO CANJUIQUINHA, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E JUNTA SECA	COMPOSIÇÃO	M <sup>2</sup>	14,88	86,79	1.291,00	





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

17.00 PINTURA							11.562,83
17.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO.	88494	M²	105,55	11,88	1.253,93	
17.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	88486	M²	105,55	8,74	922,51	
17.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃO.	88487	M²	995,94	7,92	7.887,84	
17.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES M2 EXTERNAS, UMA COR.	88423	M²	45,51	14,32	651,67	
17.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	74065/002	M²	49,88	16,98	846,88	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000

Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA PADRE TERTULIANO, Nº 151 - CENTRO - DOUTOR SEVERIANO/RN

DATA: OUTUBRO DE 2016

18.00 SERVIÇOS DIVERSOS						4.257,16
18.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	84862	M	8,50	203,41	1.728,99
18.02	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	74072/003	M²	22,33	76,77	1.714,27
18.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537	M²	435,24	1,87	813,90
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>213.714,40</b>

DUZENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS