



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 030906/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF DR SEVERIANO/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN									388.435,72	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	388.435,72	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.565,85	
1.1.1.	Composição	COMP001	Administração Local	mês	1,00	10.133,75	BDI 1	12.565,85	12.565,85	RA
1.2.			SERVIÇO PRELIMINARES					-	14.075,41	
1.2.1.	SEIFRA 026	C1937	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,40	164,69	BDI 1	204,22	1.307,01	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	m²	5.480,00	1,88	BDI 1	2,33	12.768,40	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	360.904,11	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP002	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	2.107,68	17,17	BDI 1	21,29	44.872,51	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP003	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	5.480,00	46,51	BDI 1	57,67	316.031,60	RA
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	890,35	
1.4.1.	SEIFRA 026	C3353	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado	m²	1,08	664,84	BDI 1	824,40	890,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DR SEVERIANO/RN
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA
CREA/CAU: 2113717514
ART/RRT: RN20210439076